PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

05.09.2026

KERN KFP 1500V40M

Platforma: w całości ze stali nierdzewnej

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



POLSKI

CECHY

- Pomost wagowy w całości ze stali nierdzewnej, wyjątkowo odporny na zginanie dzięki dużej grubości materiału
- Szalka wagi przykręcona śrubami ze stali nierdzewnej, dzięki czemu łatwy dostęp do czujników tensometrycznych od góry
- 4 czujniki tensometryczne ze stali nierdzewnej, ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68
- Dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e
- Możliwość zabudowy dzięki ramie fundamentowej (opcjonalnie)
- Poziomnica i śruby nóżek do dokładnego poziomowania wagi w standardzie
- Wygodne poziomowanie pomostu wagowego od góry

DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.×gł.×wys. 1500×1250×85 mm, stal nierdzewna
- Kabel łączący ok. 5 m
- Waga netto ok. 150 kg

PIKTOGRAMY

Standard



Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Działka legaliz.	Obc. min.	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ok.
KFP 600V40SM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V40M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V40SM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 3000V40M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	145 kg

AKCESORIA

Model	Opis
BFN-A01	Rampa najazdowa BFN-A01 (1250×760×85 mm)
BFN-A02	Rama fundamentowa BFN-A02
BFN-A03	Para stóp BFN-A03

USŁUGI

Model	Opis
963-130	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-130
965-230	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-230
965-232	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-232
965-413	Montaż komponentów 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-113	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-113

Przegląd piktogramów KERN

	Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68
	Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni
	Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze